

SBI anvisning for jordvarmepumpe IDM Terra S/W 26 Twin

	Rumopvarmning	Varmtvand	Indsæt data i
Nominel effekt, kW	26,02	24,19	4 og 9
Nominel COP, incl.- pumper og automatik	4,86	2,80	5 og 10
Rel. COP ved 50% last*	1,3	0	8
Kolde side (luft)	0°	0°	6 og 11
Varmeside	35°	55°	7 og 12
Særligt hjælpeudstyr, - W, som ikke er med i COP	0	0	16 og 17
Automatik, stand-by	8 W	0	18 og 19
Varmepumpe tilknyttet ventilation	nej		

*) Rel.COP ved 50 % last er forholdet mellem COP ved -5 og +5 °C.